

8	(52.3)	1 n6
---	--------	------

PVC roodbruin • 3-wandig

Niet inbegrepen:

Graafwerk, aanvullingen

zie: pagina 251

8	(13.9)
---	--------

Uitvoering:

Open sleuf, op zandbed

PVC roodbruin RAL 8023

Rechte buizen SN 4 3-wandig /Riolering

Gladeindig

Buislengte (m) 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Meting: m

Ø (mm)	110,00	125,00	160,00	200,00	110,00	125,00	160,00	200,00
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Materieel

Materiaal	8,44	10,20	15,71	23,20	8,44	10,20	15,71	23,20
-----------	------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------

Arbeid	8,78	9,88	11,12	12,51	6,59	7,41	8,34	9,38
--------	------	------	-------	-------	------	------	------	------

Calculatienorm arbeid	0,207	0,233	0,262	0,294	0,155	0,174	0,196	0,221
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Totaal	17,22	20,09	26,82	35,70	15,03	17,61	24,04	32,58
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Uitvoering:

Open sleuf, op zandbed

PVC roodbruin RAL 8023

Rechte buizen SN 8 3-wandig /Riolering

Gladeindig

Buislengte (m) 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Meting: m

Ø (mm)	110,00	125,00	160,00	200,00	110,00	125,00	160,00	200,00
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Materieel

Materiaal	8,44	11,28	18,60	27,88	8,44	11,28	18,60	27,88
-----------	------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------

Arbeid	8,78	9,88	11,12	12,51	6,59	7,41	8,34	9,38
--------	------	------	-------	-------	------	------	------	------

Calculatienorm arbeid	0,207	0,233	0,262	0,294	0,155	0,174	0,196	0,221
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Totaal	17,22	21,17	29,71	40,39	15,03	18,70	26,93	37,26
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------


Uitvoering:

Open sleuf, op zandbed

PVC roodbruin RAL 8023

Rechte buizen SN 4 3-wandig /Riolering

MF



Buislengte (m)

5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0

Meting: m

Ø (mm)	250,00	315,00	400,00	250,00	315,00	400,00		
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Materieel

Materiaal	23,20	28,61	54,39	21,98	26,96	53,20		
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Arbeid	14,07	15,83	17,81	10,55	11,87	13,36		
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Calculatienorm arbeid	0,331	0,372	0,419	0,248	0,279	0,314		
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Totaal	37,27	44,44	72,20	32,54	38,83	66,55		
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

© ASPEN INDEX

Tel 03 281 33 68

1588 Fax 03 230 58 54

Nieuwbouw
jan/08

41

Uitvoering:

Open sleuf, op zandbed

PVC roodbruin RAL 8023

Rechte buizen SN 8 3-wandig /Riolering

MF



Buislengte (m) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Meting: m

Ø (mm)

250,00 | 315,00 | 400,00 | 500,00 | 630,00 |

Materieel

Materiaal

25,85 31,37 60,17 95,42 138,88

Arbeid

14,07 15,83 17,81 20,04 22,54

Calculatienorm arbeid

0,331 0,372 0,419 0,471 0,530

Totaal

39,93 47,20 77,98 115,45 161,42

Buislengte (m) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Meting: m

Ø (mm)

250,00 | 315,00 | 400,00 | 500,00 | 630,00 |

Materieel

Materiaal

24,57 29,66 57,24 90,65 134,62

Arbeid

10,55 11,87 13,36 15,03 16,90

Calculatienorm arbeid

0,248 0,279 0,314 0,354 0,398


Totaal

35,13 41,53 70,60 105,68 151,52

Uitvoering:

Open sleuf, op zandbed

PVC roodbruin RAL 8023

Knevelinlaten SN 4/8 3-wandig /Riolering

Meting: m

Ø (mm)

125 125 125 125 125 125 125 125 125

Ø (mm)

200 250 315 400 250 315 400 500 630

Materieel

Materiaal

23,64 23,64 23,64 23,64 41,38 41,38 41,38 41,38 41,38

Arbeid

14,07 15,13 16,26 17,48 14,07 15,13 16,26 17,48 18,79

Calculatienorm arbeid

0,331 0,356 0,383 0,411 0,331 0,356 0,383 0,411 0,442

Totaal

37,71 38,76 39,90 41,12 55,46 56,51 57,64 58,86 60,18

© ASPEN INDEX

Tel 03 281 33 68

1589 Fax 03 230 58 54

Nieuwbouw
jan/08

41